



MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA

Secretaria de Obras Públicas

Y Planeamiento Urbano

***“Provisión de 209 m3 Hormigón Elaborado Tipo H-17
para caminerías interiores Plaza Vieja”***

**- Yerba Buena –
Pcia. De Tucumán**



Licitación Pública N°12/2019: Provisión de
209 m3 Hormigón Elaborado Tipo H-17 para
caminerías interiores Plaza Vieja. Expediente
7376(M17I)-S-2019

MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA

Secretaria de Obras Públicas

Y Planeamiento Urbano

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

HORMIGÓN ELABORADO
PROVISION AL PIE DE OBRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El Hormigón Elaborado que se pretende adquirir mediante esta Licitación Pública será utilizado para la ejecución de las caminerías interiores de la Plaza Vieja y allí deberá ser entregado por el proveedor habiendo sido elaborado en su Planta Industrial y transportado en sus propios camiones. Los elementos constitutivos del material que nos ocupa son: áridos en sus distintas granulometrías, cemento portland, aditivos y agua y deberán cumplir con las siguientes exigencias:

- * Agregados pétreos provenientes de cantera
- * Cemento Portland Normal que cumpla lo prescripto en CIRSOC 201 – “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado y pretensado”
- * Agua libre de sulfatos y/o azúcares
- * Resistencia Característica del hormigón a los 28 días deberá ser mayor a 170 kg/cm² con un contenido mínimo de cemento de 300 kg por m³ de hormigón. Ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior al 80 % de la resistencia característica indicada.
- * Resistencia a la flexión expresada por su módulo de rotura según ensayos IRAM 1547 mayor a 45 kg/cm²
- * Asentamiento del hormigón: entre 4 y 6 cm

Si las circunstancias así lo requirieran se deberá incorporar a la mezcla acelerante y/o retardador de fragüe, anticongelante (si correspondiera) y/o incorporadores de aire de marca reconocida en las proporciones recomendadas por el fabricante.

El Contratista deberá proveer las probetas para realizar los ensayos de resistencia.

El Contratista deberá incluir en su cotización el costo de 20 (veinte) ensayos de hormigón a la rotura a realizarse en un Laboratorio oficial (DNV o UNT) a elección del Comitente.

Supletoriamente se respetará lo establecido en la Sección A.I del Pliego de Especificaciones Técnicas más Usuales para la Construcción de Obras Básicas y Caminos de la DNV – Edición 1998.-

PROPUESTA

Sr. Intendente de la ciudad de Yerba Buena

Dr. Mariano Campero

S _____ / _____ D

Los _____ abajo _____ firmantes _____ en _____ representación _____ del Oferente.....proponemos realizar la provisión de Hormigón Elaborado para las caminerías interiores de la plaza en un todo de acuerdo al presente Pliego según lo siguiente:

N°	ITEM	U	CAN-TIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Hormigón Elaborado para caminerías	M ³	209		

Importa _____ la _____ presente _____ propuesta _____ la _____ suma _____ total _____ de pesos.....

Yerba Buena, _____ de _____ de 2.019

.....
.....

Repr. Técnico

Repr. Legal

Nota: Las ofertas deberán elaborarse con precios vigentes a la fecha fijada para el Acto de Apertura.